Stadt Fürth

TOP [ ] -ö-

I. **Vorlage**

☒ zur Beschlussfassung
☐ als Bericht

Gremium	Bauausschuss
Sitzungsteil	öffentlich
Datum	27.04.2005

bisherige Beratungsfolge		Sitzungs-termin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1	Bauausschuss	27.04.2005					
2							
3							

Betreff
Ehemalige O' Darby Kaserne
Kanalisation Gewerbering an der Merkurstraße
Beschlussvorlage für die Einholung der Projektgenehmigung

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen
Erläuterungsbericht, Kostenberechnung, Planunterlagen

Beschlussvorschlag für die Einholung der Projektgenehmigung
Die Entwurfsplanung des IB. Roschmann, Nürnberg, und die dafür erforderlichen Investitionskosten werden zur Kenntnis genommen.
Die Gesamtkosten werden voraussichtlich **340.000,00 €** betragen.
Das Baureferat wird beauftragt, die o. g. Maßnahme gem. Vorlage vom 27.04.2005 durchzuführen.

Sachverhalt

Mit der Verwirklichung des Bauvorhabens sollen die entwässerungstechnischen Grundlagen für die Erschließung und Bebauung des Gewerbegebiets am Gewerbering an der Merkurstraße in der ehemaligen O' Darby Kaserne geschaffen werden.

Das Bauvorhaben liegt in der ehemaligen O' Darby Kaserne nördlich der Fronmüllerstraße in der Südstadt von Fürth.

Die Erschließung der übrigen Flächen im Bereich der ehemaligen Kaserne ist abgeschlossen.

Der Entwässerungsbereich des geplanten Bauvorhabens umfasst die Gebäude Nr. 71, 72 und 77 sowie die zwischen den Gebäuden liegenden Freifläche mit zukünftiger Verkehrsfläche und Bebauung.

Es ist geplant, in der zukünftigen Straßenfläche einen Mischwasserkanal Stz DN 300 und Stz DN 400 herzustellen.

Bestehende Schmutz- und Regenwasserkanäle werden in zukünftigen Straßengrund außer Betrieb genommen. Bestehende Kanäle, die durch den Neubau bzw. Abbruch der bestehenden Kanäle keine Vorflut haben, werden an neuen Kanal angeschlossen.

Gemäß Nr. 2.5 der o. g. Richtlinien in V. mit § 10 KommHV sind vorher die Planungsunterlagen (Entwurfsplanung mit Kostenberechnung) dem Bauausschuss zur Genehmigung vorzulegen.

Kostenzusammenstellung:

- Kanalbauarbeiten	297.811,44 €
- Ingenieurleistungen, Nebenkosten	40.000,00 €
- Gesamtsumme (Brutto)	337.811,44 €
- Gesamtkosten gerundet	**340.000,00 €**

Finanzielle Auswirkungen ☐ nein ☐ ja Gesamtkosten 340.000,00 €	jährliche Folgelasten ☒ nein ☐ ja €
Veranschlagung im Haushalt ☐ nein ☐ ja bei Hst. 7099.9502.0000 Budget-Nr.	im ☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:	
Zustimmung der Käm liegt vor: ☐	Beteiligte Dienststellen: RA ☐ RpA ☐ weitere: ☐
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:	☒ ja ☐ nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt	☒ ja ☐ nein

II. BMPA/StR/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 19.04.2005

_____

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:Herr Bardou Tel.: 2717