

RAUM 7 Architekten, Ulmenstraße 52a, 90443 Nürnberg

Kostenaufstellung

nach Elementen (ELE)

Projekt

2012-045

BHM

Bauvorhaben

Bauherr

Bauleitung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	2.506.399,13 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	476.215,83 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>2.982.614,96 EUR</u>

Gezeichnet

(Kostenaufstellung erstellt und unterschrieben)

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 7

Element-Kostenberechnung (alle Element-Ebenen)

12.11.2013 - Seite 1

RAUM 7 Architekten, Ulmenstraße 52a, 90443 Nürnberg

Kostenaufstellung

BHM (2012-045)

nach Elementen (ELE)

- Gesamt, Netto:	2.506.399,13 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	476.215,83 EUR
- Gesamt, Brutto:	2.982.614,96 EUR

* Rundungsdifferenz: (25,48 EUR)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
02 200 Herrichten und Erschließen	1	23.216,86	23.216,86
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			27.628,06
02.01 KG 220 Öffentliche Erschließung	1	23.216,86	23.216,86
03 300 Bauwerk - Baukonstruktion	1	1.430.337,55	1.430.337,55
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			1.702.101,68
03.01 Neubau (Kinderkrippe)	1	1.106.675,15	1.106.675,15
03.01.01 310 Baugrube	1	23.551,46	23.551,46
03.01.01.01 311 Baugrubenherstellung	1	23.551,46	23.551,46
03.01.01.01.01 BG-Aushub Bkl 3-5, Einzelfundamente, seitlich lagern, hinterf...	12 m³	36,88	442,56
03.01.01.01.02 BGK-Aushub Bkl. 3-5, Abfuhr, Hinterfüllung m.Liefermaterial	900 m³	24,77	22.293,00
03.01.01.01.03 BGK-Planum, als Grob- und Feinplanum, eigenes Material	410 m³	1,99	815,90
03.01.02 320 Gründung	1	91.225,73	91.225,73
03.01.02.01 322 Flachgründungen	1	52.608,18	52.608,18
03.01.02.01.01 GR Einzelfundament C 20/25, 100x100x150 cm	8 St	329,41	2.635,28
03.01.02.01.02 GR Fundamentplatte C 25/30, d=30 cm	240 m²	113,07	27.136,80
03.01.02.01.03 GR Fundamentplatte C 25/30, d=35 cm	170 m²	134,33	22.836,10
03.01.02.02 325 Bodenbeläge	1	33.721,55	33.721,55
03.01.02.02.01 GR Heizestrich CT 20-S 70, bewehrt, PS 120, Abdichtung, K...	340 m²	47,77	16.241,80
03.01.02.02.02 GR Bodenfliesen, rutschhemmend R 11, 15/15 cm, Kehlsock...	30 m²	100,40	3.012,00
03.01.02.02.03 GR Linoleumbelag 4 mm, Sockel Fi 20/80 mm	200 m²	40,36	8.072,00
03.01.02.02.04 GR Terrazzobelag 30/30/3 cm, Sockel 7 cm	35 m²	81,85	2.864,75
03.01.02.02.05 GR Beschichtung, Estrich, Epoxydharz 2,5 mm, Schmutzsockel	110 m²	32,10	3.531,00
03.01.02.03 326 Bauwerksabdichtung	1	4.896,00	4.896,00
03.01.02.03.01 GR Abdichtung gegen Bodenfeuchte, G 200 S4 1-lagig	340 m²	14,40	4.896,00
03.01.03 330 Außenwände	1	356.346,19	356.346,19
03.01.03.01 331 Tragende Außenwände	1	70.444,60	70.444,60
03.01.03.01.01 AW C 20/25, glatte Schalung, d=30 cm	140 m²	172,85	24.199,00
03.01.03.01.02 AW HLz 6/0,9 gedämmt, PLAN 0,11, d=36,5 cm	360 m²	128,46	46.245,60
03.01.03.02 332 Nichttragende Außenwände	1	144.656,35	144.656,35
03.01.03.02.01 AW Pfosten-Riegel-Fassade, Stahl-Tragkonstruktion, Wärme...	335 m²	431,81	144.656,35
03.01.03.03 333 Außenstützen	1	19.944,40	19.944,40
03.01.03.03.01 AW Stütze C 20/25, Sichtschalung, D=30 cm	25 m	104,64	2.616,00
03.01.03.03.02 AW, Stütze, Stahl St 37-2, d=20/2 cm, Beschichtung	30 m	160,40	4.812,00
03.01.03.03.03 AW, Stütze, Stahl St 37-2, d=12/12cm, Beschichtung	116 m	107,90	12.516,40
03.01.03.06 334 Außentüren und -fenster	1	19.392,59	19.392,59

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

12.11.2013 - Seite 2

RAUM 7 Architekten, Ulmenstraße 52a, 90443 Nürnberg

Kostenaufstellung

BHM (2012-045)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
03.01.03.06.01 AW Alu-Glastür, 2-flügelig, KH-Beschichtung, 2010x2510 mm	3 St	4.896,25	14.688,75
03.01.03.06.02 AW Kellerfenster Kunststoff, Isoliervergl., FT-Lichtschacht, 10...	8 St	587,98	4.703,84
03.01.03.07 335 Außenwandbekleidungen aussen	1	33.844,80	33.844,80
03.01.03.07.01 AW Bekleidung, VHF-HPL-Platten, sichtb. bef., Metall-UK	210 m²	118,70	24.927,00
03.01.03.07.02 AW Kalkzementputz, 2-lagig, gerieben, Dispersion	20 m²	43,95	879,00
03.01.03.07.03 AW Abd. Sickerwasser, KMB, XPS 120 mm	140 m²	57,42	8.038,80
03.01.03.08 336 Außenwandbekleidungen innen	1	14.165,20	14.165,20
03.01.03.08.01 AW Kalkgipsputz innen, 1-lagig, gerieben	525 m²	16,29	8.552,25
03.01.03.08.02 AW Silikat-Dispersion auf I-Putz	550 m²	4,92	2.706,00
03.01.03.08.03 AW Zementputz für Feuchträume, 1-lagig, gerieben	25 m²	20,23	505,75
03.01.03.08.04 AW Wandfliesen, weiß, 15x15 cm, mit Abdichtung	20 m²	120,06	2.401,20
03.01.03.09 338 Sonnenschutz	1	22.474,65	22.474,65
03.01.03.09.01 AW Außenraffstore, elektrisch, 2- 4 m²	165 m²	136,21	22.474,65
03.01.03.10 339 Außenwände, sonstiges	1	31.423,60	31.423,60
03.01.03.10.01 AW Vordach, Stahl, Glas, Beschichtung, 1000x2250 mm	2 St	773,80	1.547,60
03.01.03.10.02 AW Balkongeländer, Stahl, Füllstäbe, KH-Beschichtung, h=11...	110 m	271,60	29.876,00
03.01.04 340 Innenwände	1	132.172,99	132.172,99
03.01.04.01 341 tragende Innenwände	1	41.323,86	41.323,86
03.01.04.01.01 IW HLz 12/1,6, MG II, d=24 cm	360 m²	64,88	23.356,80
03.01.04.01.02 IW HLz 12/1,4, MG II, d=17,5 cm	247 m²	55,98	13.827,06
03.01.04.01.03 IW C 20/25, glatte Schalung, d=25 cm	25 m²	165,60	4.140,00
03.01.04.02 342 Nichttragende Innenwände	1	2.026,00	2.026,00
03.01.04.02.01 IW HLz 6/0,8, MG IIa, d=11,5 cm	50 m²	40,52	2.026,00
03.01.04.03 343 Innenstützen	1	4.805,50	4.805,50
03.01.04.03.01 IW Stütze C 20/25, glatte Schalung, 24x24 cm	25 m	192,22	4.805,50
03.01.04.04 344 Innentüren und -fenster	1	35.955,33	35.955,33
03.01.04.04.01 IW Stahltür T30, Kunstharz-Beschichtung, 1000x2000 mm	3 St	922,30	2.766,90
03.01.04.04.02 IW Stahltür T30, Kunstharz-Beschichtung, 875x2000 mm	3 St	886,45	2.659,35
03.01.04.04.03 IW Holztür+STZ, KS-Beschichtung, 1000x2000x145 mm	3 St	423,70	1.271,10
03.01.04.04.04 IW Holztür+STZ, KS-Beschichtung, 875x2000x145 mm	6 St	375,98	2.255,88
03.01.04.04.05 IW Holztür+STZ+Seitenlicht, KS-Beschichtung, 1500x2250x1...	16 St	915,30	14.644,80
03.01.04.04.06 IW Holztür+STZ+Seitenlicht, KS-Beschichtung, 1900x2250x1...	5 St	1.170,30	5.851,50
03.01.04.04.07 IW Glastrennwand, nicht tragend, 4,80x2,70 m, mit Durchgan...	2 St	3.252,90	6.505,80
03.01.04.05 345 Innenwandbekleidung	1	31.381,40	31.381,40
03.01.04.05.01 IW Kalkgipsputz, 1-lagig, gerieben	1.220 m²	14,20	17.324,00
03.01.04.05.02 IW Kalkgipsputz auf Beton, 1-lagig, gerieben	100 m²	17,00	1.700,00
03.01.04.05.03 IW Zementputz für Fliesen, 1-lagig, gerieben	50 m²	16,80	840,00
03.01.04.05.04 IW Silikat-Dispersion auf Putz	1.320 m²	4,92	6.494,40
03.01.04.05.05 IW Wandfliesen, weiß, 15x15 cm, auf Abdichtung	50 m²	100,46	5.023,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

12.11.2013 - Seite 3

RAUM 7 Architekten, Ulmenstraße 52a, 90443 Nürnberg
Kostenaufstellung
BHM (2012-045)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
03.01.04.06 346 elementierte Innenwände	1	8.400,00	8.400,00
03.01.04.06.02 Fallwand Holz 2-schalig, 34 dB	20 m²	420,00	8.400,00
03.01.04.07 349 Innenwände, sonstiges	1	8.280,90	8.280,90
03.01.04.07.01 IW Treppengeländer, Stahl, Füllstäbe, Stahlrohrhandlauf, KH...	15 m	240,30	3.604,50
03.01.04.07.02 IW C 20/25, glatte Schalung, d=10 cm	15 m²	141,12	2.116,80
03.01.04.07.03 IW Schornstein, Fertigteil, 1-zügig, h=12,0 m	1 St	2.559,60	2.559,60
03.01.05 350 Decken	1	181.319,68	181.319,68
03.01.05.01 351 Deckenkonstruktionen	1	100.119,53	100.119,53
03.01.05.01.01 DE-Unterzug, Fertigteil C 30/37, Sichtbeton, 20/40 cm	40 m	81,35	3.254,00
03.01.05.01.02 DE Filigran C 20/25, d=4+16 cm	410 m²	85,25	34.952,50
03.01.05.01.03 DE Filigran C 20/25, d=6+20 cm	170 m²	95,50	16.235,00
03.01.05.01.04 DE Treppe C 20/25, 2-läufig, Podest glatt geschalt, d=20 cm, ...	2 St	4.766,34	9.532,68
03.01.05.01.05 DE Stahlterasse, 1-läufig, 300 cm, 18 Steigungen, verzinkt	2 St	5.427,00	10.854,00
03.01.05.01.06 DE-Balkon, Holz-Balkenkonstruktion, Blechabdeckung	155 m²	163,17	25.291,35
03.01.05.02 352 Deckenbeläge	1	72.030,13	72.030,13
03.01.05.02.01 DE Heizestrich CT 20, PS 60+100, Trennlage, bewehrt, KH 2...	450 m²	48,57	21.856,50
03.01.05.02.3144 GR Linoleumbelag 4 mm, Sockel Fi 20/80 mm	250 m²	40,36	10.090,00
03.01.05.02.03 DE Sportboden 42 mm, Lino-Belag 4 mm, Hartholzsockel 60/...	65 m²	80,09	5.205,85
03.01.05.02.04 DE Mattenrahmen mit Sauberlaufzone, Alu-Trägerprofil, Gum...	10 m²	459,58	4.595,80
03.01.05.02.05 DE Bodenfliesen, rutschhemmend R 11, 15/15 cm, auf Abdic...	35 m²	100,60	3.521,00
03.01.05.02.06 DE Terrazzobelag 30/30/3 cm, Sockel 7 cm	90 m²	85,00	7.650,00
03.01.05.02.07 DE TR-Buchenbelag, gerade Stufen	20 m²	625,32	12.506,40
03.01.05.02.08 DE-Balkon, Holzbelag, Lärchenlattenrost, auf Stahl/Beton	80 m²	78,45	6.276,00
03.01.05.02.09 DE-Balkon, Entwässerungseinheit	2 St	164,29	328,58
03.01.05.03 353 Deckenbekleidungen	1	9.170,02	9.170,02
03.01.05.03.01 DE GK, abgehängt, 12,5 mm, Randanschluss	22 m²	37,36	821,92
03.01.05.03.02 DE GK, Akustikdecke, Lochplatte, abgeh., 22 mm, verputzt, ...	110 m²	50,16	5.517,60
03.01.05.03.03 DE Silikatbeschichtung auf Putz	450 m²	6,29	2.830,50
03.01.06 360 Dächer	1	129.258,60	129.258,60
03.01.06.01 361 Dachkonstruktion	1	42.860,00	42.860,00
03.01.06.01.01 DA Filigran flach, C 20/25, d=6+14 cm, Attika	400 m²	100,73	40.292,00
03.01.06.01.02 DA Holz flach, S10s, NF-Bekleidung	50 m²	51,36	2.568,00
03.01.06.02 363 Dachbeläge	1	62.878,10	62.878,10
03.01.06.02.01 DA Abdichtung, flach, Bitumenbahn, PS 180 mm, begehbar	180 m²	124,50	22.410,00
03.01.06.02.02 DA Abdichtung, flach, Bitumenbahn, PS-Gefälle 160 mm, ext...	220 m²	156,93	34.524,60
03.01.06.02.03 DA Titan-Zink, geneigt, Dachschalung	50 m²	118,87	5.943,50
03.01.06.03 364 Dachbekleidungen	1	23.520,50	23.520,50
03.01.06.03.01 DA Bekleidung, Holzverschalung NF 19,5 mm	50 m²	31,71	1.585,50
03.01.06.03.02 DA Bekleidung abgehängt, GK, 12,5 mm	20 m²	37,36	747,20

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

12.11.2013 - Seite 4

RAUM 7 Architekten, Ulmenstraße 52a, 90443 Nürnberg

Kostenaufstellung

BHM (2012-045)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
03.01.06.03.03 DA Bekleidung, GK-Akustik, Lochplatten, MW 40 mm	370 m ²	50,16	18.559,20
03.01.06.03.04 DA Beschichtung auf Putz, Silikat-Dispersion	390 m ²	6,74	2.628,60
03.01.07 370 Baukonstruktive Einbauten	1	80.000,00	80.000,00
03.01.07.01 371 Allgemeine Einbauten	1	75.000,00	75.000,00
03.01.07.01.01 BEE Einbauschränke, Festeinbauten, Holz	1 ca.	75.000,00	75.000,00
03.01.07.02 372 Besondere Einbauten	1	5.000,00	5.000,00
03.01.07.02.01 BEE Küche, Kaffeetheke, Holz	1 ca.	5.000,00	5.000,00
03.01.08 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	1	112.800,50	112.800,50
03.01.08.01 391 Baustelleneinrichtung	1	16.499,70	16.499,70
03.01.08.01.01 Baustelleneinrichtung, Krippe	970 m ²	17,01	16.499,70
03.01.08.02 392 Gerüste	1	3.900,80	3.900,80
03.01.08.02.01 Fassadengerüst, Gr. 3 (60 cm, 2 kN/m ²)	460 m ²	8,48	3.900,80
03.01.08.03 393 Sicherungsmaßnahmen	1	30.000,00	30.000,00
03.01.08.04 394 Abbruchmaßnahmen	1	62.400,00	62.400,00
03.02 Bestandumbau (Kindergarten)	1	323.662,40	323.662,40
03.02.01 320 Gründung	1	46.729,20	46.729,20
03.02.01.01 GR Bodenplatte Stb, C 20/25, d=20 cm, PS 50 mm, auf K...	185 m ²	107,91	19.963,35
03.02.01.02 GR Heizestrich CT 20-S 100, bewehrt, PS 60, Abdichtung...	165 m ²	58,26	9.612,90
03.02.01.03 GR Landhausdielen Esche 15 mm, gewachst, Sockel Esch...	75 m ²	105,77	7.932,75
03.02.01.04 GR Cotto-Belag, geölt, 30/30 cm, Sockel 8 cm	20 m ²	102,47	2.049,40
03.02.01.05 GR Bodenfliesen, rutschhemmend R 11, 15/15 cm, Kehls...	55 m ²	100,40	5.522,00
03.02.01.08 GR Linoleumbelag 4 mm, Sockel Fi 20/80 mm	25 m ²	40,36	1.009,00
03.02.01.07 GR Textilbelag, Schlinge, vollsynth., Sockel Bu/Ei 20/50 ...	20 m ²	31,99	639,80
03.02.02 330 Außenwände	1	74.464,32	74.464,32
03.02.02.01 AW Abd. Sickerwasser, KMB, XPS 120 mm	80 m ²	57,42	4.593,60
03.02.02.02 BG-Aushub Bkl 3-5, Einzelfundamente, seitlich lagern, hi...	80 m ³	36,88	2.950,40
03.02.02.03 Fassadengerüst, Gr. 3 (60 cm, 2 kN/m ²)	405 m ²	7,18	2.907,90
03.02.02.04 AW WDVS, MW 120 mm, mineralischer Oberputz gerieb...	35 m ²	101,28	3.544,80
03.02.02.05 AW-innen Bekleidung, WD-Mineralplatten 100 mm, Disper...	135 m ²	59,18	7.989,30
03.02.02.06 AW Sandstein, instand setzen	135 m ²	62,46	8.432,10
03.02.02.07 AW Kalkgipsputz innen, 1-lagig, gerieben	365 m ²	16,29	5.945,85
03.02.02.08 AW Silikatbeschichtung 2 K-System, auf I-Putz	365 m ²	5,97	2.179,05
03.02.02.09 AW Wandfliesen, weiß, 15x15 cm, mit Abdichtung	30 m ²	99,56	2.986,80
03.02.02.10 Fenster/ Türen	1	32.934,52	32.934,52
03.02.02.10.01 AW Eingangstür Fi, Vergl. Ug=1,1, Lasur, 1200x2400 mm	1 St	2.640,52	2.640,52
03.02.02.10.02 AW Fenstertür Fi, 2-flügelig, 3,0-4,0 m ² , ohne Sprossen, Ug=...	10 m ²	937,60	9.376,00
03.02.02.10.03 AW Fenster Fi, 2-flügelig, 0,5 - 2,0 m ² , ohne Sprossen, Ug 1,1	20 m ²	466,85	9.337,00
03.02.02.10.04 AW Fenster Fi, 2-flügelig, 2,0 - 3,0 m ² , ohne Sprossen, Ug=1,1	5 m ²	438,60	2.193,00
03.02.02.10.05 AW Schaufenster Fi, feststehend, 1-teilig, 6000x3400mm, Ug...	40 m ²	234,70	9.388,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

12.11.2013 - Seite 5

RAUM 7 Architekten, Ulmenstraße 52a, 90443 Nürnberg
Kostenaufstellung

BHM (2012-045)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
03.02.03 340 Innenwände	1	41.150,94	41.150,94
03.02.03.01 IW KS 12/1,8, MG II, d=17,5 cm	225 m²	57,28	12.888,00
03.02.03.02 IW Metallständerwand, 56 dB, d=100 mm, MW 60, GK 2x...	20 m²	62,44	1.248,80
03.02.03.03 IW Kalkgipsputz, 1-lagig, gerieben	445 m²	14,20	6.319,00
03.02.03.04 IW Dispersion auf GK, waschbeständig	40 m²	5,81	232,40
03.02.03.05 IW Silikatbeschichtung auf Putz	445 m²	4,92	2.189,40
03.02.03.06 IW Wandfliesen, weiß, 15x15 cm, auf Abdichtung	80,1 m²	79,96	6.404,80
03.02.03.07 IW Vorsatzschale, Installation, d= 200 mm, CW100+GK1...	15 m²	40,88	613,20
03.02.03.08 Innentüren	1	11.255,34	11.255,34
03.02.03.08.01 IW Holztür+STZ, KS-Beschichtung, 875x2000x145 mm	3 St	375,98	1.127,94
03.02.03.08.02 IW Holztür+STZ, KS-Beschichtung, 1000x2000x145 mm	9 St	423,70	3.813,30
03.02.03.08.03 IW Holztür +STZ, verglast, 1-flg., 2400x2400x270 mm	5 St	1.051,70	5.258,50
03.02.03.08.04 IW Holztür Ei+Holz-Zarge+Oberlicht, 875x2500x145 mm	2 St	527,80	1.055,60
03.02.04 350 Decken	1	62.520,76	62.520,76
03.02.04.01 DE Heizestrich CT 20, HWF 30, Trennlage, bewehrt, KH ...	190 m²	44,14	8.386,60
03.02.04.02 DE Linoleumbelag 4 mm, Sockel Fi 20/80 mm	50 m²	40,26	2.013,00
03.02.04.03 DE Textilbelag, Schlinge, vollsynthetisch, Sockel Bu/Ei 20...	20 m²	31,89	637,80
03.02.04.04 DE Bodenfliesen, rutschhemmend R 11, 15/15 cm, auf Ab...	20 m²	87,05	1.741,00
03.02.04.05 DE Landhausdiele Ei, 15 mm, geölt, Sockelleiste Ei 25/25...	130 m²	94,59	12.296,70
03.02.04.06 DE GK, Akustikdecke, Lochplatte, abgeh., 22 mm, verput...	350 m²	50,16	17.556,00
03.02.04.07 DE Silikatbeschichtung auf Putz	346,21 m²	6,29	2.177,66
03.02.04.08 DE-Balkon, Holz-Balkenkonstruktion, Blechabdeckung	15 m²	180,80	2.712,00
03.02.04.09 Treppe, Holz, Geländer, überarbeiten	1 St	15.000,00	15.000,00
03.02.05 360 Dächer	1	2.317,18	2.317,18
03.02.05.01 DA Dachgaube klein, Satteldach, S10, Ziegeldeckung, G...	1 St	2.317,18	2.317,18
03.02.06 370 Baukonstruktive Einbauten	1	61.000,00	61.000,00
03.02.06.01 371 Allgemeine Einbauten	1	40.000,00	40.000,00
03.02.06.01.01 BEE Einbauschränke, Festeinbauten	1 ca.	40.000,00	40.000,00
03.02.06.03 372 Besondere Einbauten	1	21.000,00	21.000,00
03.02.06.03.01 BEE Teeküche, Holz, Spanplatte, b=2700 mm	1 St	21.000,00	21.000,00
03.02.07 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	1	35.480,00	35.480,00
03.02.07.01 394 Abbruchmaßnahmen	1	35.480,00	35.480,00
04 400 Haustechnik	1	483.673,00	483.673,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			575.570,87
04.02 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	1	60.224,00	60.224,00
04.03 420 Wärmeversorgungsanlagen	1	89.284,00	89.284,00
04.04 430 Lufttechnische Anlagen	1	94.500,00	94.500,00
04.05 440 Starkstromanlagen	1	144.591,50	144.591,50
04.06 450 Fernmelde-, und informationstechnische Anlagen	1	39.573,50	39.573,50

RAUM 7 Architekten, Ulmenstraße 52a, 90443 Nürnberg

Kostenaufstellung

BHM (2012-045)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
04.07 460 Förderanlagen	1	45.000,00	45.000,00
04.08 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	1	10.500,00	10.500,00
04.08.01 494 Abbruchmaßnahmen	1	10.500,00	10.500,00
05 500 Außenanlagen	1	104.615,72	104.615,72
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			124.492,71
05.01 520 Befestigte Flächen	1	16.714,40	16.714,40
05.01.01 521 Wege	1	7.730,40	7.730,40
05.01.01.01 Wegbefestigung, sickerfähig, Betonplattenbelag	120 m²	64,42	7.730,40
05.01.02 524 Stellplätze	1	8.984,00	8.984,00
05.01.02.01 Wegbefestigung, sickerfähig, Beton-Verbundstein-Pflaste...	160 m²	56,15	8.984,00
05.02 530 Baukonstruktion in Außenanlagen	1	2.702,25	2.702,25
05.02.01 531 Mauern, Einfriedungen	1	2.702,25	2.702,25
05.02.01.2311 Staketenzaun, h= 1,0 m, Tür	45 m	60,05	2.702,25
05.03 540 techn. Anlagen in Außenanlagen	1	27.775,00	27.775,00
05.03.01 541 Abwasseranlagen	1	27.775,00	27.775,00
05.04 550 Einbauten in Aussenanlagen	1	49.872,47	49.872,47
05.04.01 551 Allgemeine Einbauten	1	481,25	481,25
05.04.01.01 Mülltonnen-Stellplatz für 4x120 Liter-Tonne	1 St	481,25	481,25
05.04.02 552 Besondere Einbauten	1	49.391,22	49.391,22
05.04.02.01 Kinderwagenabstellraum	1 St	10.281,40	10.281,40
05.04.02.02 Spielgeräte	1 St	39.109,82	39.109,82
05.05 570 Pflanz- und Saatflächen	1	7.551,60	7.551,60
05.05.01 575 Rasen und Ansaaten	1	4.089,00	4.089,00
05.05.01.1 Zierrasen, Kosten einfach, intensiv	580 m²	7,05	4.089,00
05.05.02 571 Oberbodenarbeiten	1	3.462,60	3.462,60
05.05.02.01 Oberboden liefern und andecken, lockern, Planie	580 m²	5,97	3.462,60
06 600 Ausstattung	1	60.000,00	60.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			71.400,00
06.01 Einrichtung Krippe	1	60.000,00	60.000,00
07 700 Baunebenkosten	1	404.556,00	404.556,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			481.421,64
07.01 730 Architekten- und Ingenieurleistungen	1	388.300,00	388.300,00
07.02 740 Gutachten und Beratung	1	11.560,00	11.560,00
07.03 770 Allgemeine Baunebenkosten	1	4.696,00	4.696,00

Gesamtsumme: BHM

Gesamt, Netto: 2.506.399,13 EUR
 zzgl. MwSt (19,0 %) 476.215,83 EUR
Gesamt, Brutto: 2.982.614,96 EUR

Kosten von Hochbauten

Muster 5 zu Art. 44 BayHO

Kostenschätzung¹⁾
analog DIN 276 (Ausgabe 1993)

☐ Kostenfeststellung¹⁾
analog DIN 276 (Ausgabe 1993)

Bezeichnung der Baumaßnahme

Nutzungsänderung mit Neubau zu einer 6-grp

Kindertagesstätte

Angerstraße 14-18, 90762 Fürth

Bauherr/Antragsteller

Paul Böhm KG

Angerstraße 14-18

90762 Fürth

Entwurfsverfasser

RAUM 7 Architekten, Andreas Wiesenhütter

Ulmenstraße 52a

90443 Nürnberg


Objektdaten:

Bruttogrundfläche ²⁾	Bruttorauminhalt ²⁾	Hauptnutzfläche ²⁾	Grundstücksfläche
1.763	5.481	714,92	2.139

Aufgestellt:

Ort, Datum

Nürnberg 12.11.2013



Der Antragsteller:

Ort, Datum

Nürnberg, 12.11.2013

- 1) Die Kostenschätzung ist dem Zuweisungsantrag, die Kostenfeststellung dem Verwendungsnachweis beizufügen.
Zutreffendes bitte ankreuzen.
2) Ermittlung nach DIN 277 (Ausgabe 1986)

	Kostengruppe	Betrag ¹⁾²⁾ €	davon zuweisungsfähig ¹⁾³⁾ €	
		1	2	3
100	Grundstück			
	Summe Grundstück			
200	Herrichten und Erschließen			
210	Herrichten			
220	Öffentliche Erschließung	27.628		
230	Nichtöffentliche Erschließung			
240	Ausgleichsabgaben			
	Summe Herrichten und Erschließen			
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			
	Summe Bauwerk - Baukonstruktionen	1.702.102		
400	Bauwerk - Technische Anlagen			
	Summe Bauwerk - Technische Anlagen	575.570		
500	Außenanlagen			
	Summe Außenanlagen	124.493		
600	Ausstattung und Kunstwerke			
610	Ausstattung	71.400		
620	Kunstwerke			
	Summe Ausstattung und Kunstwerke			
700	Baunebenkosten			
	Summe Baunebenkosten	481.422		
	Zur Abrundung			
	Gesamtkosten	2.982.615		

1) Spalte 1 ist vom Antragsteller, Spalte 2 von der Prüfbehörde, Spalte 3 von der Bewilligungsbehörde auszufüllen.

2) Alle Beträge einschließlich Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer), es sei denn, dass der Maßnahmeträger für das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist (vgl. Nr. 3.3.3 VVK, VV Nr. 3.3.3 zu Art. 44 BayHO).

3) Inwieweit die einzelnen Kosten zuweisungsfähig sind, richtet sich nach den für den jeweiligen Zuweisungsbereich geltenden Zuweisungsrichtlinien beziehungsweise im Einzelfall nach dem Zuweisungsbescheid. Soweit nach den Richtlinien über die Zuweisungen des Freistaates Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen Finanzausgleich (FA-ZR) verfahren wird, vgl. Auszug aus FA-ZR.