Zeichenerklärung:

- GRUNDERWERB
- BAUTRASSE /INANSPRUCHNAHME)
- GEMEINSAME GEH-und RADWEGE (Bestand)
- GEMEINSAME GEH-und RADWEGE (Asphalt)
- DETAIL (1:250)
- 2 ABSCHNITTSNUMMER ZUR ORIENTIERUNG
- BESTEHENDER BAUM
- ZU ENTFERNENDER BAUM

STADTPLANUNGSAMT

Projekt:

Rad- und Fußweg im Pegnitztal

zwischen Karlsteg und Röllingersteg - VERBREITERUNG

Plan:	Straßenschlüssel	Maßstab:
Lageplan-Variante 1 *mit integr.Grunderwerbsplan*	1202 RV	1:1000/500/250

Instruktionsergebnis: Juli 2015

Nr.	Art der Änderungen:	Datum/Name

Pfad: J:\Vpl\Projekte\Radverkehr\Pegnitztalradweg_Verbreiterung\Entwürfe nach Instruktion\Radweg_Pegnitz_2ustlg_mit Gr\Ers_20151104.dwg

Abteilung Verkehrsplanung gepr. : Dr. Bohlinger — Fürth, im November 2015

Bearbeitet : S. Plack

Stand : 27.10.2015 — M o s t, DIPL.-ING. AMTSLEITER

1 — 1:250

PEGNITZ — zu1023/2 — SCHNITT 1

956 PRIVAT — 857/5 PRIVAT — 855 PRIVAT

Entwässerung durch/mähbare Mulde (kann als Ausgleichsfläche agieren)

Stadtparkweiher — Stadtpark — 1023 — 1023/41 — 1023/43 — 1021/4 — Grünflächenamt — Stadtpark

2 — Entwässerung durch/mähbare Mulde (kann als Ausgleichsfläche agieren)

855 PRIVAT — PRIVAT — SCHNITT 2 — 1:250

Baum entfällt

PRIVAT — 1023/41 — SCHNITT 2 — PEGNITZ — 1023 — 1:250

SCHNITT 1



SCHNITT 2



Flächenverbrauch in qm

	Bestand	Planung	Saldo
Abschnitt A	1753	2970	1217
Abschnitt B	639	1011	372

	Arbeitsraum Uferseite	Bautrasse Landseite
Abschnitt A	738	3700
Abschnitt B	250	1245

956 PRIVAT — Grunderwerb ca. 29 m2 — Inanspruchnahme für Bautrasse ca. 402 m2 — PEGNITZ — zu1023/2 — 1:500

857/5 — Grunderwerb ca. 35 m2 — Inanspruchnahme für Bautrasse ca. 561 m2 — Entwässerung durch mä Mulde (kann als Ausglei agieren) — 1:500

855 PRIVAT — Grunderwerb ca. 23 m2 — Inanspruchnahme für Bautrasse ca. 539 m2 — PEGNITZ — zu1023/2 — 946/3 — 1:500

851/4 — PRIVAT — Inanspruchnahme für Bautrasse ca. 167 m2 — 946/3 — 1023/2 — 1023/41 — 1:500