

**Erweiterung und Generalsanierung Karl Reimann Kindergaten
in Fürth, Weiherhofer straße**

Flächenberechnung nach DIN 277

Planstand 19.12.2018	Raum Nr.	Art	Fläche	Hauptnutzfl. HNF	Nebennutzfl. NNF	Verkehrsf. VF	Funktionsfl. TF
Anbau Summe							
Gruppenhauptraum 01		HNF	58,31m ²	58,31m ²	-	-	-
Gruppenhauptraum 02		HNF	58,31m ²	58,31m ²	-	-	-
Nebenraum Gruppe 01		HNF	21,26m ²	21,26m ²	-	-	-
Nebenraum Gruppe 02		HNF	21,26m ²	21,26m ²	-	-	-
Elternwartebereich		HNF	15,48m ²	15,48m ²	-	-	-
Speisesaal OG		HNF	15,48m ²	15,48m ²	-	-	-
Flur EG Teil 1		VF	5,45m ²	-	-	5,45m ²	-
Flur OG Teil 1		VF	4,58m ²	-	-	4,58m ²	-
Flur EG Teil 2		VF	2,06m ²	-	-	2,06m ²	-
Flur OG		VF	2,06m ²	-	-	2,06m ²	-
Aufzug EG		TF	3,22m ²	-	-	-	3,22m ²
Aufzug OG		TF	3,22m ²	-	-	-	3,22m ²
Anbau Summe			210,71m²	190,12m²	0,00m²	14,15m²	6,44m²
Altbau							
Nebenraum Gruppe 03 EG		HNF	18,72m ²	18,72m ²	-	-	-
Gruppenhauptraum 03 EG		HNF	54,12m ²	54,12m ²	-	-	-
Meherzweckraum		HNF	54,12m ²	54,12m ²	-	-	-
Küche		HNF	18,50m ²	18,50m ²	-	-	-
Vorratas Raum		HNF	9,03m ²	9,03m ²	-	-	-
Personalraum		HNF	21,75m ²	21,75m ²	-	-	-
Leiterinnenzimmer		HNF	21,75m ²	21,75m ²	-	-	-
Garderobe		NNF	9,40m ²	-	9,40m ²	-	-
Eltern Raum OG		HNF	6,25m ²	6,25m ²	-	-	-
WC-Behinderte / Personal		NNF	8,93m ²	-	8,93m ²	-	-
WC-kinder EG		NNF	9,91m ²	-	9,91m ²	-	-
WC-kinder OG		NNF	9,91m ²	-	9,91m ²	-	-
Lager EG		NNF	9,91m ²	9,91m ²	-	-	-
Lager OG		NNF	9,91m ²	9,91m ²	-	-	-
Lagerraum (Dachboden)		NNF	162,00m ²	19,20m ²	142,80m ²	-	-
Flur EG Teil 3		VF	20,64m ²	-	-	20,64m ²	-
Flur EG Teil 4		VF	5,01m ²	-	-	5,01m ²	-
Flur UG Teil 3		VF	20,64m ²	-	-	20,64m ²	-
Flur UG Teil 4		VF	5,01m ²	-	-	5,01m ²	-
Treppenhaus OG		VF	12,50m ²	-	-	12,50m ²	-
Technikraum (UG)		TF	90,00m ²	-	-	-	90,00m ²
Altbau Summe			577,99m²	243,25m²	180,95m²	63,79m²	90,00m²
Summen Altbau und Anbau			788,70m²	433,37m²	180,95m²	77,94m²	96,44m²