

Spielfläche Kindergarten VII Regenbogen, Oststr. 108

**I. Vorlage**

- zur Beschlussfassung  
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1							
2							
3							

**Betreff**  
**Spielfläche Kindergarten VII Regenbogen, Oststr. 108**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 29.05.2006

Anlagen  
 Lageplan M 1:1000, Entwurf M 1:100, Kostenberechnung nach DIN 276

**Beschlussvorschlag**

Der Bauausschuss nimmt von der vorgelegten Entwurfsplanung Kenntnis und erteilt die Projektgenehmigung gem. Ziffer 2.5 der Richtlinie für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben.

**Sachverhalt**

- **Planungsanlass**  
 Ergebnis der Arbeitsschutzbegehung vom 1.3.2005: „Der Außenbereich des Kindergartens befindet sich in einem desolaten und in einem sicherheitsgefährdenden Zustand.“

• **Entwurf**

Der Planungsschwerpunkt lag darin, ein Spiel- und Bewegungsangebot für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren zu schaffen und ihnen kreative und Natur- Erfahrungen zu ermöglichen. Viele der Kinder dieses Kindergartens kommen aus sozial schwachen Familien.

Im Zentrum der auf drei Seiten umbauten Hoffläche stehen zwei große alte Platanen, die in die Planung mit einbezogen wurden.

Im Südwesten wird der ehemalige Wäschetrockenplatz mit ca. 120 m<sup>2</sup> mit in die Spielfläche integriert. Ein 1 m breiter, eingezäunter Sicherheitsstreifen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen entlang der Gebäudeinnenseiten wurde von POA/S gefordert und in die Planung übernommen.

Flächenart	Bestand	neu	gesamt	Einh.
Terrasse, Betonplatten 30 x 30 cm	38	50	78	m <sup>2</sup>
Spielweg Asphalt mit Einfassung		90	90	m <sup>2</sup>
Kies 4/8 (Fallschutz, Traufe)		85	85	m <sup>2</sup>
Holzhäcksel		155	155	m <sup>2</sup>
Sandspielplatz		16	16	m <sup>2</sup>
Sandsteinmauer	4	7	11	m <sup>2</sup>
Rasenpflaster		17	17	m <sup>2</sup>
Pflanzung	16	74	90	m <sup>2</sup>
Beete	10	30	40	m <sup>2</sup>
Rasen		60	60	m <sup>2</sup>
<b>Gesamtfläche</b>	<b>68</b>	<b>584</b>	<b>gerundet 655</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Ausstattungs-elemente**

1 Klettersechseck	1 Sandspieltisch
1 Vogelnestschaukel	Holzbänke zur Einfassung des Sandspielplatzes
1 Spielhaus	2 Fahrradbügel
1 Stufenreck (Wiedereinbau)	Sitzmauer aus gebrauchten Sandsteinen
2 Malwände	Baumstämme und Baumhocker

• **Kosten**

Die Kostenberechnung nach DIN 276 liegt der Beschlussvorlage bei.

Die vorhandenen Mittel von 28.200,- € reichen nicht aus zur Realisierung der Gesamtmaßnahme.

Derzeit sind auf der HHST 4640.9501.0000 HR 28.200,- € vorhanden. Diese reichen aus, um in einem ersten Bauabschnitt die Grundstruktur herzustellen und damit die beanstandeten Sicherheitsmängel zu beseitigen. Sofern die weiteren Mittel haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen, kann der 2. Bauabschnitt realisiert werden.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 59.500,- €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja 1.000,- €
Veranschlagung im Haushalt			
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	bei Hst. 4640.9501.0000 Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: Deckungsvorschlag vom JgA beantragt oder Beantragung zum HH 2007			
Zustimmung der Käm liegt vor: <input type="checkbox"/>	Beteiligte Dienststellen: RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input checked="" type="checkbox"/> ABK, Baf, BvA, GWF, infra, JgA, LA, OA (Immissionsschutz, Wasserrecht, Naturschutz, Altlasten/Boden), POA/S, SchvA, Sp, SpA, SVA, StEF, TfA, Upl, Pfleger/-in		

II. POA/SD Zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 01.06.2006

---

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in: Frau Hintermeier
--

Tel.: 974 2897
-------------------