

Baureferat

V/TfA/StrN/Sche

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungs- termin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
				angen.	abgel.		
1	Bauausschuss	21.04.2004					
2	Baubeirat	04.10.2004					
3	Baubeirat	14.02.2005					
4	Bauausschuss	21.03.2005					
5	Bau – und Werkausschuss	13.06.2007					

Betreff

Stichstraße zur Neumannstraße

Projektgenehmigung gem. Ziff. 2.5 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom
07.05.2007

Anlage
Lageplan, Längsschnitt, Regelquerschnitt

Beschlussvorschlag

Die Vorlage des Baureferates wurde zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat erteilt die Projektgenehmigung zum Ausbau der

Stichstraße zur Neumannstraße

Sachverhalt

Bestand:

Die Stichstraße zur Neumannstraße besitzt derzeit keine Entwässerungseinrichtungen, die an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist. Die Oberflächenbefestigung besteht aus einem ca. 8 cm bituminösen Belag.

Künftige Straße:

Die Breite der künftigen Stichstraße beträgt ca. 4 m und weist eine durchgehende Fläche aus.

Die Oberflächenentwässerung erfolgt über einen Straßensinkkasten, der sich auf Grund des Gefälles am Ende der Stichstraße befindet. Die Verbindung mit dem öffentlichen Kanalnetz erfolgt über eine eigens zu verlegende Anschlussleitung zu dem Kanal in der Neumannstraße.

Die Entwässerungsrinne befindet sich in der Mitte der zu befestigenden Fläche und besteht aus einem Zweizeiler aus betonformsteinen.

Die Gesamtausbaulänge der stichstraße beträgt ca. 63 m.

Die Längsneigungen bewegen sich zwischen 0,6 % und ca. 7 %.

Die Ermittlung der Bauklasse der Straße wurde gem. RSTO 01 durchgeführt. Sie ergab im Ergebnis eine Einordnung in die Bauklasse V.

Der Ausbau erfolgt in bituminöser Bauweise mit einer Asphaltdeckschicht.

Die Einfassung der Stichstraße erfolgt Tiefbordsteinen aus Beton

Die Kostenberechnung wurde gem. AKS erstellt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf ca. 50.000,00 €.

Der Baubeginn ist für August 2007 vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgelasten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Gesamtkosten 50.000,00 € die fehlenden Mittel (20.500 €) werden beantragt.		€	
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	bei HR 6400.9573.0000	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
Wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm liegt vor: <input type="checkbox"/>	Beteiligte Dienststellen: RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>		

II. POA/SD Zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 07.05.2007

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:	Tel.:
--------------------	-------