

I. Vorlage

- ☒ zur Beschlussfassung
☐ als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungs- termin	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
				angen.	abgel.	Nein- Stimmen
1	Bauausschuss	16.06.2004				
2	Stadtrat / Finanzausschuss	23.06.2004				
3						

Betreff:

Ergänzende Projektgenehmigung gem. Ziff. 4.3 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städt. Bauvorhaben.

**Mischwasserbehandlung Hauptentwässerungsgebiet 5/6 Stadeln/Vach
 Stauraumkanäle Vach – BA 2 Herzogenauracher Straße
 Vorgezogene Baumaßnahmen des 3. Bauabschnittes (Vacher Straße) im Bereich des Vacher Marktes**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom
 Dringliche Anordnung vom 25.04.2002 (Projektgenehmigung)

Anlagen
 Anl. 1 Dringliche Anordnung vom 25.04.2002 (Projektgenehmigung)
 Erläuterungsbericht, Kostenberechnung, Planunterlagen

Beschlussvorschlag

Die Entwurfsplanung des IB Müller aus Kalchreuth und die Erhöhung der erforderlichen Investitionskosten werden zur Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten für Bauabschnitt 02 und den zum Teil vorgezogenen Bauabschnitt 03 werden voraussichtlich 1.010.000 € betragen.

Somit erhöht sich die Gesamtinvestitionssumme um 100.000 € von 3.700.000 € auf insgesamt 3.800.000 €.

Das Baureferat wird beauftragt, die o.g. Maßnahme gem. Vorlage durchzuführen.

Sachverhalt

Da im BA 1 Brückenstraße es sich gezeigt hat, dass eine offene Bauweise und die damit verbundenen Erschütterungen sich auf die vorhandene Bebauung (Setzungsschäden) ungünstig auswirkt und aufgrund der geringen Straßenbreite bei offener Bauweise es auch zu großen Beeinträchtigungen des Anliegerverkehrs kommen würde, wird für den BA 2 vom TfA/E eine geschlossene Bauweise (Rohrvortrieb) durchgeführt. Der erf. Verbau wird von Stahlspundwand (BA 1) auf Betonbohrpfähle (BA 2) umgestellt.

Dadurch ist es möglich den Anliegerverkehr aufrecht zu erhalten ebenso verringert sich das Risiko der Setzungs- und Erschütterungsschäden an der bestehenden Bebauung und somit verringert sich die zu erwartenden Entschädigungsleistungen an die Anwohner.

Im Zuge mit der Herzogenauracher Straße wird ein Teilabschnitt der Vacher Straße ausgeführt, um aus dem Bereich des Vacher Markts zu kommen der durch die im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme im Zuge des Straßenbaus der Herzogenauracher Straße neu gestaltet wird.

Die zu erwartenden Mehrkosten für den 2. BA werden derzeit auf ca. 100.000,00 € beziffert. Für das vorziehen des 3. Bauabschnitts Teilbereich Vacher Markt werden ca. 262.000,00 € veranschlagt, um diese Kosten werden sich jedoch die Herstellungskosten des gesamten 3. Bauabschnittes Vacher Straße verringern, sodass aus jetziger Sicht eine Erhöhung der Projektkosten um ca. 75.000,00 € Baukosten und ca. 25.000,00 € Baunebenkosten (Ing.-Honorar und Gutachterkosten etc.) von derzeit 3.700.000,00 € auf 3.800.000,00 € sich ergeben.

Finanzielle Auswirkungen ☐ nein ☒ ja Gesamtkosten 3.800.000,00 €		jährliche Folgelasten ☐ nein ☒ ja €	
Veranschlagung im Haushalt ☐ nein ☒ ja bei Hst. 7020.9532.0000 Budget-Nr. im ☐ Vwhh ☒ Vmhh			
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm liegt vor: ☐		Beteiligte Dienststellen: RA ☐ RpA ☐ weitere: ☐	

II. BvA Zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Ref.V/TfA/E

Fürth, 27.05.2004

Ref. V

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in: Hrn. Ludwig/Cambal

Tel.:
2708/2706