Forsthausstraße

60.00m

Sichtdreieck Ausfahrt Anliegerstraße

Parkstraße

Johannes-Götz-Weg

Gebäude-Stellung nachrichtlich

Vorplatz Eingang mit Fahrrad

Bereich Abfall

Abbruch 6,0 m Thuja-Hecke

Abbruch 4,5 m Thuja-Hecke

THUJA-HECKE, BESTAND

3,00m

Typ A (A)

Typ B (B)

Typ B (C)

38/1

Mietergarten

Spielplatz 86 qm

Spielplatz 75 qm

extensive Dachbegrünung 85 qm

8+ 8 Carports mit extensiver Dachbegrünung

9+ 9 Carports mit extensiver Dachbegrünung

II+PH Typ A (D)

II+PH Typ B (E)

II+PH Typ B (F)

II+PH Typ A (G)

II+DG Typ C


NR 01 NR 02 NR 03 NR 04 NR 05 NR 06 NR 07 NR 08 NR 08a NR 09 NR 10 NR 11 NR 12 NR 12a NR 13 NR 14 NR 14a NR 15 NR 16 NR 17 NR 18 NR 19 NR 20 NR 21 NR 22 NR 23 NR 24 NR 24a NR 25 NR 26 NR 27 NR 28 NR 28a NR 29 NR 30 NR 31

13 5 78 II 60

109/2 111/3 43/2 41 43 38 35/12 35/13 35/5 37/3

Nummer	Name, bot.	Name, deut.	StU in cm	Krone in m	Höhe in m	Vitalität 0(sehr gut) - 3(abgestorben)	Erhalt/ Fällung	Ersatz-pflanzung	Bemerkung / Kataster-Nr.
1	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	6	8	0			
2	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	119	8	14	1			Nr. 07934
3	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	123	8	13	2			Nr. 07935 / eingefäulter Stämmling
4	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	145	14	14	1			Nr. 07936 / Krone ragt weit in die Straße
5	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	44	5	8	1-			
6	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	107+123	10	15	1-			Nr. 07937
7	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	66+91	7	13	1-			Druckzwiesel
8	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	57	5	12	1			Krone einseitig überhängend
8a	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	47	6	12	1			Stämmling abgebrochen
9	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	176	10	14	2-			Nr. 07938
10	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	79	10	12	0			
11	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	44	6	10	1-			Krone einseitig überhängend / bruchgefährdet
12	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	148	9	15	2			Nr. 07942 / 1 Stämmling gekappt
12a	Fraxinus excelsior	Gewöhnliche Esche	38	6	8	1			in Zaun eingewachsen
13	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	4	11	0			
14	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	44	4	11	0			
14a	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	107	2	5	1			gekappt auf 1,5m Höhe
15	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	116	6	17	2			Nr. 07943 / Starkast gekappt
16	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	4	12	1			
17	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	50	5	10	1			Stamm aufgerissen
18	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	82	10	12	1			Krone einseitig überhängend / instabil
19	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	182	14	16	2			Nr. 07944
20	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	6	12	1			eingefaulter Astabschnitt
21	Populus nigra	Schwarze Pappel	119	3	18	2			Zopftrocken
22	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	129	11	18	1			Nr. 07945
23	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	69	10	12	1			instabile Krone
24	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	4	12	1			
24a	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	75	6	12	2			Stammfuss eingefault
25	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	44	4	10	1			eingewachsen in Zaun
26	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	63	8	16	1			
27	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	47	4	7	0			
28	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	38	4	7	0			
28a	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	31	3	7	0			
29	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	38	4	12	1			
30	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	132	10	12	1			Standort auf Nachbargrundstück
31	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	89	4	9	1			Standort auf Nachbargrundstück

Liste Baumbestand



Schnitt A-A'
Parkstraße - Böschung - Gebäude A

Index	Datum	Art der Änderung	Kürzel

Gemarkung: Dambach
Flursück Nr.: 43, 38/1, 38

Legende

- Bearbeitungsgrenze, Bauabschnitt 1 3.510 qm
- Baum, Bestand
- Baum, Kronendurchmesser
- Gebäude, Bestand, Umgebung
- Gebäude Planung, BA 2
- Terrasse
- Carports 34 Stellplätze mit extensiver Dachbegrünung
- Befestigte Fläche Asphalt Zufahrten
- Befestigte Fläche Asphalt Stellplätze, 2 Stellplätze
- Befestigte Fläche Asphalt Gehwege
- Vegetationsflächen
- Baum, Planung
- Hecke, Planung
- Hecke, Bestand (Thuja)

Bauvorhaben:
Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern und 10 Reihen-/ Doppelhäusern in 90768 Fürth, Parkstraße

Bauherr:

P&P Neubau Franken GmbH
Isaak-Loewi Str. 11
90763 Fürth

Unterschrift Bauherr

Vorentwurf Freiflächen-Gestaltungsplan
Bauabschnitt 1

Datei:	2013_08 FGP-01	Verfasser:	JW / VS	Nummer	FGP-01
				Maßstab	1 : 200
				Erstellt	24.07.2013
				Stand	01.08.2013

WLG Wollborn Landschaftsarchitekten GmbH
Schreiberhauer Straße 3
90475 Nürnberg
0911 8177 688 0
www.wollborn.com

© WLG Wollborn