

Neubau Garagen und Müllraum

Kostenschätzung

Pos.	Maßnahmen	Kosten (€)
1	Demontage Stahl-/ Blechkonstruktion der Garage; im Standort lagern,	1.700
2	Demontage Winkelteile, zum Wiedereinbau seitlich lagern,	1.500
3	Ausbau 60 lfm Pflasterstreifen u. 8 kleine Fundamente (mit Entsorgung),	2.500
4	Aushub/ Verfüllung an Grundstücksgrenze u. für Streifenfundamente,	3.000
5	Aushub Gartenboden an Grundstücksgrenze zum Wiedereinbau Winkelteile,	500
6	Winkelteile an Grundstücksgrenze Richtung Schallschutzwand einbauen,	2.600
7	Streifenfundamente, 350 x 900 mm,	3.000
8	Betonpflaster anpassen u. ergänzen,	5.700
9	Mauerwerk KSS 240 mm dick, Sichtmauerwerk,	11.600
10	Mauerwerk KSS 115 mm dick, Sichtmauerwerk,	1.100
11	Tor- u. Türstürze, Sichtbeton, 5 St.,	7.000
12	Dachkonstruktion: Stahlbetonflachdach, d= 16 cm,	12.600
13	Ringanker, Sichtbeton,	2.700
14	Dachdichtung u. Dämmung,	6.600
15	Seitliche Verblechung des Daches, umlaufend, Titanzink,	2.900
16	Fallrohre u. Dachrinne, 23 lfm, Titanzink,	1.900
17	Sektionaltore, 3 St. 4 x 2 m,	11.000
18	Sektionaltor, 1 St. 2 x 2 m,	2.600
19	Müllraum: Tür 11/2-fl., 1,50 x 2,10 m, Fenster 1,20 x 0,80 m,	2.000
20	Feuchtigkeitsisolierung: Wände horizontal u. Rückwand vertikal,	1.200
21	Elektroversorgung aus Schulgebäude: Medienleitungen, Aushub, Pflaster,	6.000
22	Elektroinstallation: Schalter, Dosen, Kabel, Beleuchtung,	3.000
23	Blitzschutzanlage,	900
24	Zaun, Metallgitter, verzinkt, 34 lfm, h=1,80 m, zw. B II+III zum Flur St. 1187/10	2.000
25		
26	Honorare, Gebühren, Nebenkosten,	14.000
Summe (€ brutto)		109.600

Nicht enthalten: Solaranlage u. Ladestationen für Elektroautos.