

12								Frühjahr 2024	Keine Markierung des Parkstreifens in der Spitzwiesenstraße, trotz Dorfnachbarschaft und kurzfristigen die Bitte um Bordsteilniederlegung auf 3cm an: Bogenerstr./ Erlanger Str. (Hauptstraße), Ortländerstr./ Erlanger Str. (Hauptstraße), Bogenerstr./Asterstraße, Spitzwiesenstraße auf Seite der Seerosenstraße, Bogenerstr./Spitzwiesenstr., Bogenerstr./Asterstr., Gehweg durchziehen auf 3cm Beim Korwinkel über Spitzwiesenstr.	Wasser: In der Aster- und Spitzwiesenstraße befinden sich Wasserleitungen aus Grauguss aus dem Jahr 1955. Diese Wasserleitungen sind durch Zementauskleidung bereits versetzt. Daher ist in den nächsten Jahren keine Auswechslung dieser Wasserleitungen vorgesehen. Allerdings befindet sich eine sehr große Anzahl der Wasserleitungen in einem schlechten Zustand und es kommt hier immer wieder zu Störungen. Eine Auswechslung dieser Zuleitungen ist nicht kurzfristig zu realisieren. Wir bitten deshalb, das Deckenprogramm in diesem Bereich um einige Jahre zurückzustellen. Wir würden dann die Zuleitung in diesem Gebiet ins Hausanschlussprogramm aufnehmen und in den nächsten Jahren sukzessive austauschen. Wir bitten hier um eine entsprechende Rückmeldung, ob das Deckenprogramm verschoben werden kann, und um eine Terminvereinbarung für eine Detailkoordinierung zur zeitlichen Abstimmung der Arbeiten. Gut: Im Ganzen sind keine Arbeiten vorgesehen.	Derzeit laufen mehrere Baumaßnahmen (teilweise mit Vollsperrungen) in der Asterstraße.	An der Haltung 24018001-54019001 ist aus baulicher Sicht eine Kanalabwechslung in offener Bauweise durch Aufgrabung erforderlich. Die Sanierung kann nach im ersten Halbjahr 2024 ausgeführt werden.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.
13		Würzburger Straße	Narissenstraße	Kapellplatz		Einwände ADFC: Sofort 4 Wochen vor Ausführung ein neuer angeordneter Markierungsplan vorliegt, kann dieser berücksichtigt werden. Die Ausführung erfolgt erst nach Ende der Ausbaumaßnahme Würzburger Str.. Die Verkehrsplanung wurde hierüber am 11.06.2024 informiert und wird die Fahrbahnmarkierung für diesen Bereich überarbeiten. Die weiteren Einwände werden zu gegebener Zeit abgestimmt.	voraus. 2025-2026 nach Baustand Ausbau Würzburger Straße	Frühjahr 2024	Audvorrangroute 1 (BVR 1): entspricht nicht den Anforderungen, Radstreifen rechts neben Parkern muss aufgelöst werden! Markierung wie vorher wäre fatal. Bei Team BV keine umfassende Planung vorhanden.	Wasser: Im Wassernetz sind alle Wasserhaushaltsleitungen vor den Straßenbauarbeiten auszu-wechseln. Wir bitten hierfür um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der Infra FürtH, Abt. TOWN, Herrn Marx (0911 9704 7319). Gut: In der Würzburger Straße befinden sich defekte Gas-Hausanschlussarmaturen, die unbedingt vor den Straßenbauarbeiten ausgewechselt werden müssen. Die Arbeiten sind mit Hr. Kowalek (0911/9704-7317) zu koordinieren.	Der Arbeitsbereich ist in Abschnitte zu unterteilen. - Die Verkehrsbetriebe sind an dem Verfahren, auch wegen Schulbussen, zu beteiligen. - Die Verkehrsplanung ist bei Änderung des Fahrplans benötigen die Verkehrsbetriebe eine Mindestvorlaufzeit von 4 Wochen. - Auch der Landkreis ist wegen den Landreislinien an dem Verfahren zu beteiligen. busundbahn@ira-fue-bayern.de - Auf Grund des umfangreichen Umbaus der Würzburger Straße von der Regelsbacher Straße bis zum Böschungsweg herrschen in dem Umfeld bereits veränderte Verkehrsströmungen bzw. Umleitungsstrecken, welche nicht durch weitere Vorhaben strapaziert werden sollen. Deshalb sprechen wir uns gegen eine Bauausführung im Jahr 2024 aus. - Für das Jahr 2025 verweisen wir auf die bereits genannte Maßnahme des Landkreises FürtH ab 03/2025. - Der Kollege Sippel / TRA/BH hat schon ein Vorhaben in der Würzburger Straße vom 09.09. - 13.09.2024 in halbseitiger Bauweise angezeigt (siehe Anlage). Grundsätzlich ist eine Beurteilung ohne genauen Ausführungszeitpunkte schwer vorzunehmen und vor allem für Maßnahmen, welche im Jahr 2025/2026 durchgeführt werden sollen. So weit in der Zukunft sind uns nicht alle Vorhaben bekannt, weshalb die Stellungnahme nicht	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	Hinsichtlich Nummer 13 sehen wir seitens ADFC eine dringende Notwendigkeit einer Neuaufteilung des Straßenraumes. Aktuell ist der Radweg hier u.a. zwischen Längsparkern und dem Bordstein des Gehweges eingezwängt. Das birgt ein enormes Gefahrenpotenzial sogenannter Dooring-Unfälle (hier fehlt die Ausweichmöglichkeit). Hierzu kommen weitere problematische Einzelstellen. Dieser ungünstige Zustand sollte nicht erneut zementiert werden.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.
14	231.000 €	6600 m²	Würzburger Straße	Bauende Straßenausbau Burgfarnbach	Einmündung in die B8	Rechtzeitige Abstimmung erfolgt mit ABK, welche Anforderungen je nach Baufortschritt zu ergreifen sind.	Oktober 2024, je nach Baufortschritt Straßen- und Brückenausbau	Frühjahr 2024	Stromversorgungsnetz Die Infra FürtH beabsichtigt zwischen Juni und August 2024 im westlichen Grünstreifen zwischen der Kreuzung Würzburger Straße / am Sportboothafen bis zum Kreuzungsbereich Würzburger Straße / Geiläcker Straße elektrische Versorgungsleitungen zu verlegen. Die Maßnahme wird bereits im Zusammenhang mit der laufenden Baumaßnahme zum Ausbau der Würzburger Straße mit den betreffenden Stellen koordiniert. Eine entsprechende Instruktion zum Vorhaben der Infra FürtH wurde bereits auf den Weg gebracht.	Zu der ergänzenden Anlage nehmen wir wie folgt Stellung: - Bis voraussichtlich Ende November sollen die Brückenarbeiten in der Würzburger Straße vor der Geiläckerstraße abgeschlossen werden. Derzeit ist die Zufahrt von der Würzburger Straße B 8 nur bis zur Handeshöhe möglich. Demnach bietet sich der Deckenbau im Zuge bzw. im Anschluss an die bestehende Baumaßnahme an	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.	Die Ortsumgehungsstrecke (beschrieben Strecke des Deckenbauprogramm) erschließt die geschaffene Notzufahrt für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr für den südlichen Bereich des Stadtteils Burgfarnbach. Aufgrund der deutlich verlängerten Anfahrtsituation durch die Baustellenhaltung im Ortskern über die kompensierende Route (Hintere Straße, Regelsbacher Straße und Regelsbacher Straße) kann der Maßnahme nur unter der Auflage folgender Punkte zugestimmt werden: 1. Die Regelsbacher Straße und die dadurch erschlossenen Straßen müssen jederzeit über die Hintere Straße, Geiläckerstraße und Würzburger Straße dauerhaft und ohne Beeinträchtigung angefahren werden können. 2. Die Baumaßnahmen in der Würzburger Straße zwischen der Geiläckerstraße und der Regelsbacher Straße müssen abgeschlossen und die Fahrbahn ohne Beeinträchtigungen befahrbar sein. 3. Sollten die Punkt 1 und 2 nicht umgesetzt werden können, besteht die Notwendigkeit einer Sicherheitswache für den Bereich Burgfarnbach Süd. Hierzu muss durch das Tiefbauamt 8 (acht) Wochen vor Beginn der Maßnahme eine Anzeige an das ABK unter folgenden Mailadressen erfolgen.	K.E.	K.E.	K.E.	K.E.