

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	16.07.2025	öffentlich - Beschluss	

Kaiser- und Neumannstraße MW-Kanalauswechslung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 10 Erläuterungsbericht 20 Übersichtslageplan (M = 1 : 2.500) 30 Lageplan (M = 1 : 500) 40 Lageplan mit Sparten (M= 1:500) 50 Längsschnitt (M= 1 : 1000/100) 60 NÖ_Kostenaufstellung zum Erläuterungsbericht	

Beschlussvorschlag:

Die Vorlage der Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder des Bau- und Werkausschusses stimmen der Projektgenehmigung zu.

Die Mitglieder des Bau- und Werkausschusses beauftragen die StEF, die Kanalbaumaßnahme durchzuführen.

Sachverhalt:

Vorhabenträger

Der Vorhabenträger der geplanten Baumaßnahme ist die Stadt Fürth, vertreten durch die Stadtentwässerung Fürth (StEF) mit Sitz in der Erlanger Str. 105 in 90765 Fürth.

Veranlassung

Im Stadtteil Südstadt stehen einige Kanalbaumaßnahmen aufgrund ihrer Schadensbilder an. Eine Reparatur oder Sanierung mittels Inliner ist nicht mehr möglich. Durch die Lage im Wasserschutzgebiet (Zone III A), soll die Auswechslung so schnell wie möglich durchgeführt werden.

Lage

Die Baumaßnahme befindet sich im Stadtteil „Südstadt“ (s. Übersichtslageplan). Die betroffenen Haltungen liegen im Kreuzungsbereich der Kaiser- und Neumannstraße und somit in der Zone III A des Wasserschutzgebietes Rednitztal. Die Kaiserstraße entsteht aus der Fuchsstraße und verläuft in östlicher Richtung bis zur Karolinenstraße. Sie dient als Verbindungsstrecke der Stadtteile Südstadt und Dambach.

Baumaßnahme

Die geplante Kanalbaumaßnahme umfasst die Auswechslung von 2 Haltungen des Mischwasserkanals, sowie die Auswechslung von 2 bestehenden Schächten. Zusätzlich werden 3 Schächte im Kreuzungsbereich der Kaiser-/Neumannstraße neu hergestellt. Im Zuge der Auswechslung werden beide Haltungen neu dimensioniert.

<u>Straße</u>	<u>Bestand</u>	<u>Neu</u>
Neumannstraße	Stz 350	Stzw 400
Kaiserstraße	Stz 450	Stzw 500

Die Kanalauswechslung kommt zwischen 4,7 m und 5,2 m unter der vorhandenen Straßenoberkante zu liegen. Die gesamte Länge beträgt ca. 124 m. Die Auswechslung der Mischwasserhaltungen ist in offener Bauweise vorgesehen. Nach der Auswechslung wird eine weitere Haltung in der Kaiserstraße mit einer Länge von ca. 39 m verpresst. Die bestehenden Haus- und Sinkkastenanschlussleitungen werden folglich an den neuen Kanal umgebunden.

Bauzeit

Die Ausschreibung soll im dritten Quartal 2025 erfolgen.
Die Durchführung der Baumaßnahme ist von Anfang Mai 2026 bis Ende September 2026 geplant. Die gesamte Bauzeit wird ca. 5 Monate betragen.

Kosten

Die Baukosten sind nach DIN 276-4 und STLB-Bau ermittelt worden.
Die Gesamtprojektkosten belaufen sich derzeit auf ca. 1.100.000,00 € brutto.

Vergabeverfahren

Es ist geplant ein öffentliches Ausschreibungsverfahren durchzuführen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☒ ja	Gesamtkosten	1.100.000,00 €
☐ nein	☒ ja	Kanalunterhalt	
Veranschlagung im Haushalt			
☐ nein	☒ ja	Inv.-Nr. 177	Budget-Nr. 2300
		im	☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Prüfung der Klimarelevanz:

☒	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
☐ -- Stark negative Klimawirkung	☐ - Negative Klimawirkung	☐ 0 Keine oder geringe Klimawirkung	☐ + Positive Klimawirkung	☐ ++ Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Stadtentwässerung Fürth**

Fürth, 03.07.2025

gez. Lippert

Unterschrift der Werkleitung

Stadtentwässerung Fürth
Pandel, Aileen

Telefon:
(0911)66012-139

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 16.07.2025

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:
