

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	22.07.2026	öffentlich - Beschluss	

Amalienstraße, MW-Kanalauswechslung - Grundsatzbeschluss nach Ziff. 2.4 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung von Bauvorhaben der Stadt Fürth und der StEF

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 10 Erläuterungsbericht 20 Übersichtslageplan (M = 1:2.500) 30 Kanallageplan (M = 1:500) 40 NÖ_Kostenschätzung zum Erläuterungsbericht	

Beschlussvorschlag:

Die Vorlage der Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder des Bau- und Werkausschusses stimmen dem Grundsatzbeschluss zu.
 Die Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird beauftragt, die Planung der Kanalbaumaßnahme weiterzuführen.

Sachverhalt:

Ausgangslage

Im Stadtteil Südstadt wurden im Rahmen der TV-Inspektion im Jahr 2020 Schäden am öffentlichen Mischwasserkanal festgestellt. Für die betroffene Haltung im Bereich der Amalienstraße ist eine Reparatur oder Sanierung mittels Inliner technisch nicht mehr möglich. Zur Sicherstellung der langfristigen Funktionsfähigkeit der Entwässerungsinfrastruktur ist daher eine Kanalauswechslung erforderlich.

Bauliche Situation

Die Baumaßnahme befindet sich im Stadtteil „Südstadt“ (s. Übersichtslageplan, Anlage 20). Die betroffene Haltung liegt zwischen den Einmündungsbereichen der Adlerstraße und der Benditstraße. Die Amalienstraße entsteht aus der Sonnenstraße und verläuft in westlicher Richtung bis zur Dambacherstraße. Sie dient als innerstädtische Wohnstraße mit Alt- und

Nachkriegsbebauung. Der Verkehr ist daher als mittel bis ruhig, allerdings mit typischen Verkehrsspitzen zu betrachten.

Technische Angaben

Die geplante Kanalbaumaßnahme umfasst die Auswechslung von einer Haltung des Mischwasserkanals, sowie die Auswechslung eines Schachtes. Im Zuge der Auswechslung wird die Leitung von DN 250 Stz auf DN 300 Stzw aufdimensioniert.

Straße	Länge	Bestand	Neu
Amalienstraße	71 m	250 Stz	300 Stzw

Die Kanalauswechslung findet ca. 3,0 m unter der vorhandenen Straßenoberkante statt. Die gesamte Baulänge beträgt ca. 71 m. Die Auswechslung wird trassengleich und in offener Bauweise ausgeführt. Der alte Kanal wird im Zuge der Auswechslung abgebrochen und ausgebaut. Die bestehenden Haus- und Sinkkastenanschlussleitungen werden folglich an den neuen Kanal umgebunden.

Kosten

Die Projektkosten belaufen sich derzeit auf ca. **440.000 €** (brutto).

Vergabeverfahren

Die Vergabe der Bauleistung soll im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung erfolgen.

Zeitplan

Die Ausschreibung soll im vierten Quartal 2026 erfolgen. Die Durchführung der Baumaßnahme ist für März 2027 geplant. Die Bauzeit wird derzeit auf 2 Monate geschätzt.

Ergebnis

Mit der geplanten Kanalauswechslung wird die schadensbedingte Erneuerung einer Haltung des öffentlichen Mischwasserkanals in der Amalienstraße umgesetzt. Die Maßnahme trägt zur langfristigen Sicherstellung der Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit des Kanalnetzes bei.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☒ ja	☒ nein	☐ ja
Gesamtkosten 440.000 €		€	
Veranschlagung im Haushalt			
☐ nein	☒ ja	Bei Inv. Nr. 181	Budget-Nr. 2300
im ☐ Vwhh ☐ Vmhh			
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Prüfung der Klimarelevanz:

☒	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
☐ -- Stark negative Klimawirkung	☐ - Negative Klimawirkung	☐ 0 Keine oder geringe Klimawirkung	☐ + Positive Klimawirkung	☐ ++ Stark positive Klimawirkung
Begründung: Reine Bestandsmaßnahme zur Erneuerung eines bestehenden Mischwasserkanals ohne Änderung der Entwässerungsfunktion.				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): _____				

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Stadtentwässerung Fürth**

Fürth, 05.06.2026

gez. Lippert

Unterschrift der Werkleitung

Stadtentwässerung Fürth
Weiß, Lars

Telefon:
0911/66012141

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 22.07.2026

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:
