

Baureferat

V/TfA/StrN/Sche

I. Vorlage

- ☒ zur Beschlussfassung
☐ als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungs- termin	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
				angen.	abgel.	Nein- Stimmen
1	Bauausschuss	21.04.2004	x			
2	Baubeirat	04.10.2004	x			
3	Baubeirat	14.02.2005	x			
4	Bauausschuss	21.03.2005	x			

Betreff

Stichstraße zur Neumannstraße

Projektgenehmigung gem. Ziff. 2.5 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom
07.05.2007

Anlage
Lageplan, Höhenplan, Regelquerschnitt

Beschlussvorschlag

Die Vorlage des Baureferates wurde zur Kenntnis genommen.

Der Bau – und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Projektgenehmigung zum Ausbau der

Stichstraße zur Neumannstraße

Sachverhalt

Bestand:

Die Stichstraße zur Neumannstraße besitzt derzeit keine Entwässerungseinrichtungen, die an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist. Die Oberflächenbefestigung besteht aus einem ca. 8 cm bituminösen Belag.

Künftige Straße:

Die Breite der künftigen Stichstraße beträgt ca. 4 m und weist eine durchgehende Fläche aus.

Die Oberflächenentwässerung erfolgt über einen Straßensinkkasten, der sich auf Grund des Gefälles am Ende der Stichstraße befindet. Die Verbindung mit dem öffentlichen Kanalnetz erfolgt über eine eigens zu verlegende Anschlussleitung zu dem Kanal in der Neumannstraße.

Die Entwässerungsrinne befindet sich in der Mitte der zu befestigenden Fläche und besteht aus einem Zweizeiler aus betonformsteinen.

Die Gesamtausbaulänge der stichstraße beträgt ca. 63 m.

Die Längsneigungen bewegen sich zwischen 0,6 % und ca. 7 %.

Die Ermittlung der Bauklasse der Straße wurde gem. RSTO 01 durchgeführt. Sie ergab im Ergebnis eine Einordnung in die Bauklasse V.

Der Ausbau erfolgt in bituminöser Bauweise mit einer Asphaltdeckschicht.

Die Einfassung der Stichstraße erfolgt Tiefbordsteinen aus Beton

Die Kostenberechnung wurde gem. AKS erstellt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf ca. 50.000,00 €.

Der Baubeginn ist für August 2007 vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen ☐ nein ☒ ja		Gesamtkosten 50.000,00 € die fehlenden Mittel (20.500 €) werden beantragt.		jährliche Folgekosten ☐ nein ☐ ja		€
Veranschlagung im Haushalt ☐ nein ☒ ja bei HR 6400.9573.0000 Budget-Nr. im ☐ Vwhh ☒ Vmhh						
Wenn nein, Deckungsvorschlag:						
Zustimmung der Käm liegt vor: ☐		Beteiligte Dienststellen: RA ☐ RpA ☐ weitere: ☐				

II. POA/SD Zur Versendung mit der Tagesordnung**III. BvA**

Fürth, 07.05.2007

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:

Tel.: