

Projekt: **Streetballfeld Gaussanlage**
Befestigung der Spielfläche 28 x 18 m
 Projekt-Nr. **0904-417**

Kosten: Kostenberechnung "Wassergebundene Decke mit Ballfangzaun"
 Datum: 16.11.2009

Nr.	Leistung	Masse	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Oberfläche als wassergebundene Decke - Gesamtaufbaustärke 25 cm				
1.1.	Baustellensicherung	140 m		4,00 €	560,00 €
1.2.	Bodenaushub und Entsorgung	200 m ³		17,00 €	3.400,00 €
1.3.	Planum und Verdichten	650 m ²		1,50 €	975,00 €
1.4.	Schottertragschicht 22 cm	120 m ³		27,00 €	3.240,00 €
1.5.	Kantenstein 60 mm	100 m		16,00 €	1.600,00 €
1.6.	Wassergebundene Decke 3 cm	500 m ²		3,00 €	1.500,00 €
1.7.	Traufe Betonpflaster dreizeilig	100 m		25,00 €	2.500,00 €
1.11.	Oberboden andecken	25 m ³		18,00 €	450,00 €
1.12.	Rasenfläche herstellen	100 m ²		4,00 €	400,00 €
1.13.	Ballfangzaun Masche	100 m		65,00 €	6.500,00 €
1.14.	Zulage Türanlage	2 St.		800,00 €	1.600,00 €
1.15.	Zulage Toranlage	1 St.		2.000,00 €	2.000,00 €
Bausumme netto					24.725,00 €
zzgl. MwSt.					19% 4.697,75 €
Bausumme brutto					29.422,75 €
zzgl. Baunebenkosten					15% 3.708,75 €
Gesamtkosten brutto					33.131,50 €
Gesamtkosten gerundet					33.000,00 €